

**Sagsnavn:**

Nybrogade

Adresse:

Nybrogade, København K

Byggetid:

2020

Samlet entreprisenum:

1,4 mio. kr.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:Københavns Kommune
OK Nygaard A/S**Opgavetype**

Byrum

Nybrogade – Grønne byrum og cykelparkering

Projektet på Nybrogade omhandlede en renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk. Der blev etableret et nyt byrum langs kanalen hvor størstedelen af gadens parkeringspladser blev nedlagt og der blev etableret en promenade langs kanalsiden, med nye træer, bænke og cykelparkering. Der blev lagt ny granitbelægning fra facade til kajkant. På pladsen mod husfacaden blev stenene lagt i bueforbandt, som man finder det på pladserne ved Gl. Strand og Højbro Plads.

Entreprisen indeholdt fortrinsvist belægningsarbejder, brolægning, samt plantning af træer og opsætning af byrumsinventar, derudover blev der etableret vejafvanding og en skybrudsledning for HOFOR.

Arbejdet blev udført i et tæt trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til de mange cyklister og fodgængere der færdes gennem Nybrogade. Der var igennem hele projektet fokus på tilgængelighed til ejendommene og sikker afspærring.

P.P. brolægning har som underentreprenør for OK Nygaard udført brolægningsarbejderne.

Projektets omfang:

- 1606 m² chaussesten
- 218 lbm chaussesten
- 40 lbm fortovsvandrender i granit
- 19 stk. Afløbsskåle i granit for tagednløb
- 1099 m² brosten
- 160 lbm brosten
- 1051 lbm bordursten
- 270 lbm Granitkantsten
- 300 m² Københavnerfliser
- 40 lbm fortovsvandrender i beton

