

**Sagsnavn:**

Forplads KB Hallen

Adresse:

Peter Bangs Vej, Frederiksberg

Byggetid:

2018

Samlet entreprisenum:

1,7 mio.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:Kjøbenhavns Boldklub
Zøllner A/S**Rådgiver:**

Christensen & Co

Opgavetype

Renovering af plads

Projektleder:

Kasper Thomsen (P.P. brolægning a-s)

Forplads KB Hallen

Entreprisen omhandlede etablering af ny forplads mellem den nybyggede KB Hallen og Peter Bangs Vej. Pladsen udgøres af et ovalt anlæg afgrænset med høje buske og store træer. Projektet bestod udover etablering af pladsen i udførelse af kloakering, belysning, befæstelser, inventar og beplantning.

Forpladsen blev udført i en ny og tidssvarende arkitektonisk fortolkning, hvilket stiller høje krav til præcisionen i arbejdet, herunder den endelige brolægning.

Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført brolægningsentreprisen.

Projektets omfang:

- 3750 m² bundsikringsarbejder
- 3750 m² stabilgrusarbejder
- 1020 m² klinker str. 200x100x71 i halvforbandt på fladen
- 721 m² klinker str. 200x100x52 Klinker i halvforbandt på fladen
- 72 m² klinker str. 200x100x71. Sat på fladen skiftevis mørk og hvid
- 345 m² klinker str. 200x100x71 sat på fladen i sildebensmønter
- 1435 m² asfaltarbejder
- 194 m regnvandsledninger
- 11 stk. brønde
- 55 m strømpeforing
- 125 stk. diverse inventar

