

**Sagsnavn:**

Kastruplundgade

Adresse:

Kastruplundgade, Tårnby

Byggetid:

2014 - 2015

Samlet entreprisenum:

1,21 mio.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Zøllner A/S

Tårnby Kommune

Rådgiver:

COWI A/S

Opgavetype

Renovering af veje og fortov

Kastruplundgade

I forbindelse med renovering af Kastruplundgade skulle der etableres en Ø800 mm regnvandsledning ca. 3 meter under det nuværende vejniveau. Regnvandsledningen skulle fungere som et forsinkelsesbassin ved kraftige regnskyl. Vi har som underentreprenør for Zøllner A/S udført renoveringen af belægningerne.

Projektets omfang:

- 900 ton opbrydning af asfalt
- 2.400 m³ råjordsarbejder
- 960 ton forurenede jord
- 100 m Ø800 BT ledninger
- 333 m afvandingsarbejder
- 1.034 m liniedræn
- 16 stk. brønde
- 4.200 m³ bundsikringsarbejder
- 1.000 m³ stabilgrusarbejder
- 2.700 m² asfaltarbejder
- 3.800 m² brolægning
- 2.300 m² beplantningsarbejder
- 19 stk. belysningsmaster

Projektleder:

Kasper Thomsen.