

**Sagsnavn:**

Måløv Kulturtorv

**Adresse:**

Stationsvej, Måløv

**Byggetid:**

2019

**Samlet entreprisenum:**

300.000 kr.

**Entrepriseform:**

Underentreprise

**Bygherre:**Arkil A/S  
Ballerup Kommune**Rådgiver**

COWI A/S

**Opgavetype**

Nyanlæg af belægning

## Måløv Kulturtorv

Ballerup Kommune besluttede at udvikle Måløv Bymidte ud fra visionen om, at Måløv Bymidte skal opleves som en samlet og levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser. Kulturtorvet danner med den nye indretning, nye belægninger, og opholdspladser, plantebede, træer og fornyet belysning - rammen om et torv der kan anvendes og indrettes til bymidtearrangementer i Måløv. På Kulturtorvet er anlagt et nyt fortov der sikrer de bløde trafikanters adgang fra Måløv Hovedgade til Kulturhus Måløv. Fra torvet er også åbnet op til den fine bibliotekshave med en række sidde trin og en trappe der sikrer direkte adgang mellem torvet og haven.

Torvet har under hele anlægsarbejdet været åbent og tilgængeligt for borgerne på grund af adgang til indkøbsmuligheder mv.

**Projektets omfang:**

- 485 m<sup>2</sup> brosten i beton
- 335 m<sup>2</sup> chaussten i grus
- 225 m<sup>2</sup> SF-sten i grus
- 150 lbm ledelinier i grus
- 200 m<sup>2</sup> opmærksomhedsfelter i grus
- 308 m<sup>2</sup> Klinker i halvforbandt
- 349 m<sup>2</sup> Klinker i sildeben
- 150 lbm kløvet granitkantsten