

P.P.brolægning a-s



Sagsnavn:

Cityringen S3, S5, S7 og S8

Adresse:

Enghave Plads
Københavns Hovedbanegård
Marmorkirken
Kongens Nytorv
Øster Søgade
Østerport Station
Trianglen
Rådhuspladsen
Gammel Strand

Byggetid:

2017 - 2019

Samlet entreprisenum:

9,6 mio.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Metroselskabet
Barslund A/S

Opgavetype

Renovering af plads

Cityringen - Metrostationer

Inden Cityringens åbning skal pladserne omkring metrostationerne og skakterne reetableres hvilket primært omfatter belægningsarbejder med avanceret brolægning og tilpasning til eksisterende belægninger, trafik håndtering tæt på tung trafik og bløde trafikanter.

Vi har som underentreprenør for Barslund A/S udført brolægningsentreprisen på:

- Cityringen S3 (Enghave Plads & Københavns H)
- Cityringen S5 (Marmorkirken & Kongens Nytorv),
- Cityringen S7 (Øster Søgade, Østerport Station & Trianglen)
- Cityringen S8 (Rådhuspladsen & Gammel Strand)

Projekternes totale omfang:

- 939 lbm Bordurkantsten
- 3.604 lbm Bordursten
- 2.784 lbm brosten
- 9.814 lbm chaussesten
- 4.004 lbm faskantsten
- 3.511 lbm fortovssten
- 525 lbm Granit Bordursten
- 908 lbm granit låsebånd
- 446 lbm Kløvet granitkantsten
- 2.059 lbm promenadesten
- 828 lbm vandrede
- 938 m2 brosten
- 12.082 m2 chaussesten
- 662 m2 Fortovssten
- 3.461 m2 granitfliser
- 4.209 m2 københavnerfliser
- 4.249 m2 promenadesten
- 1.414 m2 taktile fliser

