

**Sagsnavn:**

Brolægning Ørestads Boulevard

Adresse:

Ørestads Boulevard, København S

Byggetid:

2017

Samlet entreprisenum:

3,2 mio. kr.

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Bygherre:

Københavns Kommune

Rådgiver:

Andersen & Grønlund ApS

Opgavetype

Infrastruktur

Brolægning Ørestads Blvd.

Projektet omfatter renovering af eksisterende brolægning på kørebanen på en strækning på ca. 250 meter i østlig kørebane og partiel genopretning i vestlig kørebane, foran Fields, svarende til ca. 2.300 m².

Projektet omfatter:

- Opbrydning af eksisterende kørebane
- Udgravning for ny underbund og delvis opbygning af ny bund
- Sætning af brosten
- Etablering af ny buslomme
- Etablering af låsebånd langs buslommer
- Omsætning af eksisterende låsebånd
- Flytning af vejbrønde ved buslommer
- Opbygning af buslommer med betonbærelag af drænbeton
- Asfalt ved tilslutninger og låsebånd i beton

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et tæt trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til de mange cyklister og fodgængere samt udfordringer i forbindelse med kvarterets mange besøgende.