



Sagsnavn:
Flintholm Busprojekt

Adresse:
Flintholm Station, Frederiksberg

Byggetid:
2013 - 2014

Samlet entreprisenum:
1,4 mio.

Entrepriseform:
Underentreprise

Bygherre:
Københavns Kommune
Barslund A/S

Rådgiver:
Viatrafik A/S

Opgavetype
Infrastruktur

Flintholm Busprojekt

Københavns Kommune ønskede at forbedre busfremkommeligheden på vejnettet omkring Flintholm Station og samtidig blev busterminalen på Flintholm Station omlagt, så den kan betjene det stigende antal busser i fremtiden. På en af vejarbejdernes beliggenhed, har entreprisen både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune som bygherre. Ombygningen af vejnettet består af omfattende kryds- og signalombygninger.

På opgaven var vi opmærksomme på at overholde sikkerhedsreglerne for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Som underentreprenør for Barslund A/S udførte vi hele belægningsentreprisen på denne opgave.

Projektets omfang:

- 195 m² brosten sat i beton
- 95 m² Bordursten
- 1829 m² Chaussesten i grus
- 2182 m Fasgranitkantsten
- 1675 m Kløvet granitkantsten
- 1283 m² Københavnerfliser
- 1451 m² Betonbelægningsfliser
- 156 m² Opmærksomhedsfelter