

**Sagsnavn:**

Mariendalsvej, Skybrudssikring

Adresse:

Mariendalsvej, Frederiksberg

Byggetid:

2016

Samlet entreprisenum:

427.420 kr.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Frederiksberg Kommune
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Rådgiver:**Opgavetype**

Skybrudssikring

Mariendalsvej, Skybrudssikring

Projektet omhandlede vejrenovering med etablering af ny belægning i form af flisefortov og vejen er anlagt som en klimavej med permeabel asfalt, hvilket betyder, at vandet kan sive igennem asfalten og ned i bærelaget. Området har været stærkt belastet af større regnskyl, så man har haft til fokus på at ændre Mariendalsvej til en forsinkelse og skybrudsvej.

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med vejmyndighederne og institutioner, da der skulle koordineres i forhold til trafikafviklingen, og lukning af veje. I arbejdsområdet ligger en større gymnastikhal og 3 børnehaver

P.P. brolægning har som underentreprenør til Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S stået for brolægningsentreprisen.

Projektets omfang:

- 154 m brosten
- 615 m² chaussesten
- 405 m Fasgranitkantsten
- 692 m kløvet granitkantsten
- 859 m² betonfliser med fas
- 42 stk. taktile betonfliser

Projektleder:

Kasper Thomsen / Ulrik Jeppesen