



Anlæg af 4-benet Rundkørsel Sauntesvej, Hornbæk

I forbindelse med institutionsbyggeri syd for Sauntevej blev krydset Sauntevej – Toftemosevej ombygget fra 3-benet T-kryds til 4-benet rundkørsel.

Arbejdet omfattede bl.a. jordarbejde, opbrydning af faste belægninger, vejafvandning, kørebane- og stibelægninger, afmærkning og skiltning.

Særlige forhold

Dele af arbejdet blev udført i trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til biler, cyklister og fodgængere.

P.P. brolægning a-s har som underentreprenør for Zøllner A/S udført brolægningsopgaverne.

Sagsnavn:

Rundkørsel Sauntesvej, Hornbæk

Adresse:

Sauntesvej, Hornbæk

Byggetid:

Sept. 16 – Nov. 16

Samlet entreprisenum:

150.000 kr.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Helsingør Kommune
Zøllner A/S

Opgavetype

Infrastruktur

Projektets omfang:

- 585 m Kløvede Granitkantsten
- 60 m Fasgranitkantsten
- 150 m² Brosten
- 25 m² Chaussesten