

**Sagsnavn:**

Helhedsgenopretning af Valby Langgade

Adresse:

Valby, Valby Langgade

Byggetid:

2016

Samlet entreprisenum:

1,6 mio. kr.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Københavns Kommune
Munck Havne & Anlæg

Rådgiver:

Rambøll Danmark A/S

Opgavetype

Infrastruktur

Helhedsgenopretning af Valby Langgade

Valby Langgade - en sårbar livsnerve. Projektet omhandler helhedsgenopretning af Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej, hvor entreprisen er opdelt i 6 deler. Helhedsgenopretningen omfatter primært genopretning af hele kørebanen inkl. fjernelse af sporvognsskinner og udlægning af støjreducerende asfalt, genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende samt etablering af plantehuller til træer.

P.P. brolægning har som underentreprenør til Munck Havne & Anlæg stået for brolægningsentreprisen.

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et tæt trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til de mange cyklister og fodgængere.

Projektets omfang:

- Optagning og gensætning af 5.000 lbm. Granitkantsten
- Lægning af 700 m² chaussesten
- Optagning og bortskaffelse af 2.800 m² fliser
- Efterfølgende lægning af 2.800 m² nye fliser
- Udskiftning og etablering af 100 brønde med tilhørende stikledning til hovedkloak

Projektleder:

Kasper Thomsen / Mikkel Rasmussen